


B	
8 cm	kostka betonowa wibroprasowana
3 cm	podsyпка cem–piask.
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
20cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/63
	podłoże

C	
	blacha trapezowa dachowa BTD 35(D) gr. 0,7mm, kłodzona w pełnym arkuszu na połaci
	łaty – listwy drewniane 60x40mm
	krokwie drewniane 8x16cm



Budowa wiaty gospodarczej oraz trzech kontenerów na działce nr 41/9 w Śnietnicy w ramach zadania: "Rozbudowa infrastruktury łowieckiej w OHZ Nadleśnictwo Łosie"		
Inwestor: Nadleśnictwo Łosie, Łosie 39, 38–312 Ropa		
Opracował: mgr inż. Marcin Wszołek	WIATA – KONSTRUKCJA	Skala:  1:50
		Nr rys.  7
	Data opracowania: sierpień 2021	